

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GENERALE IMPIANTI SPORTIVI E AREE VERDI - CENTRI RICREATIVI DELLA POLIZIA DI STATO CENTRO SPORTIVO TOR DI QUINTO E CIRCOLO FUNZIONARI

CENTRO SPORTIVO TOR DI QUINTO				
IMPIANTI SPORTIVI				
INTERVENTI PREVISTI	Cadenza	Ore annue	Tariffa oraria	Importo
<p>CALCIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulizia dei campi da bottiglie, lattine ed ogni altro materiale non idoneo - Annaffiamento del manto in relazione alle esigenze meteo; - Rimozione degli agenti contaminanti (foglie, semi, polveri ecc.); - Spazzolatura del manto; - Eliminazione del muschio ed infestanti sui campi ed a ridosso della recinzione interna ed esterna. - Ricarico dei dischi di rigore, di centro campo e dei calci d'angolo con granulo di gomma. - Controllo dell'intasamento del granulo di gomma con eventuale ricarico e spazzolatura al fine di regolarizzare la superficie. - Controllo di eventuali presenze di scollature in corrispondenza delle giunture dei teli e della segnaletica di gioco e riparazione delle stesse. - Ispezione e pulizia del sistema delle canaline di drenaggio e dei pozzetti. - Decompattazione e pulizia della superficie con apposite attrezzature e spazzolatura della superficie con apposito trattore. - Verifica della recinzione e ripristino dei tratti danneggiati. <p>TENNIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livellamento del campo con apposita stuoia in cocco, pulizia delle rigature ed innaffiamento abbondante, da ripetersi più volte in caso di siccità. - Controllo dei campi con pulizia da eventuali detriti. - Spargimento omogeneo di sale in presenza di condizioni climatiche particolarmente rigide. - Cilindratura con apposito rullo. - Riposizionamento in quota con apporto di sottomanto. - Rettifica fino al raggiungimento della complanarità di superficie. - Apporto di nuova terra rossa mediante spargimento manuale. - Eliminazione del muschio ed infestanti sui campi ed a ridosso della recinzione interna ed esterna. 	<p>giornaliera</p> <p>quando necessario</p> <p>quindicinale quindicinale</p> <p>ogni 2 mesi</p> <p>ogni 2 mesi</p> <p>semestrale</p> <p>annuale</p> <p>annuale</p> <p>quindicinale</p> <p>annuale</p> <p>giornaliera+</p> <p>giornaliera in inverno secondo necessità</p> <p>quindicinale mensile</p> <p>mensile</p> <p>mensile</p> <p>quindicinale</p>			

<ul style="list-style-type: none"> - Controllo accessori di campo (reti argani ecc.) verifica stabilità righe perimetrali di gioco <p>BEACH VOLLEY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo rete di gioco di contenimento del pallone ed eventuale ripristino. - Decompattazione manuale dello strato di sabbia silicea e ripristino della complanarità di superficie <p>Con campi in uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apporto di nuova sabbia silicea mediante immissione manuale. Con campi in uso - Eliminazione del muschio e piante infestanti sui campi ed a ridosso della recinzione interna ed esterna. 	<p>mensile</p> <p>quindicinale</p> <p>quindicinale</p> <p>quindicinale</p> <p>bimestrale</p>			
<p>IMPIANTI LUDICI e AREA CROSSFIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo dell'integrità strutturale delle piattaforme elevate, piani orizzontali di collegamento e qualsiasi accessorio dell'impianto destinato a sostenere il peso dei fruitori. - Controllo dell'integrità di catene, funi, reti di sostegno e di arrampicata. - Controllo dell'integrità delle zone di scivolamento, di scorrimento e di appoggio del corpo e delle mani. (da aprile ad ottobre) - Controllo dell'integrità e corretto posizionamento dei tappetini di sicurezza posti alla base degli impianti. - Verifica strutturale con controllo del serraggio delle viti e dei bulloni. - Pulizia da foglie, resina terra ed altri detriti o materiali non idonei (da aprile a ottobre) 	<p>Maggio – Giugno – Settembre</p> <p>ogni 2 mesi</p> <p>mensile</p> <p>annuale</p> <p>Maggio – Giugno – Settembre quindicinale (primavera/estate)</p>			
<p>STRUTTURE RICREATIVE E DI RELAX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo dell'integrità delle zone destinate a sostenere il peso dei fruitori. - Carteggiatura e trattamento con impregnante e manutenzione manufatti in legno e panchine 	<p>quadrimestrale</p> <p>annuale</p>			
<p>INTERVENTI PARTICOLARI</p>	<p>Cadenza</p>	<p>Ore annue</p>	<p>Tariffa oraria</p>	<p>Importo</p>
<p>Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro lineare</p> <p>Reti di recinzione</p> <p>CALCIO 5 (1 campo)</p> <p>CALCIO 8 (2 campi)</p> <p>TENNIS (3 campi)</p> <p>BEACH V. (1 campo)</p>	<p>annuale</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Manto finale per campo da tennis in terra rossa, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la rullatura; l'innaffiamento per uno strato di spessore di cm 3-4. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <p>3 campi</p>	<p>annuale</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate. <p>Sintetica trasparente al Flatting</p> <p>Gazebo in legno (misure 10,5x 4)</p>	<p>annuale</p>			
<p>Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate.</p> <p>Sintetica trasparente al Flatting</p> <p>(4 tavoli rustici e 8 panche correlate)</p>	<p>annuale</p>			

Manutenzione di panchina modello Servizio Giardini comprensivo di controllo sull'officina e sicurezza, sostituzione della bulloneria, regoli in legni di pino e/o di castagno stagionato, di ferro compresa una verniciatura a smalto delle parti metalliche e lignee secondo il colore originale per dare il manufatto funzionale e a perfetta regola d'arte. n. 6 panchine	annuale			
Verniciatura smalto di colore originale di contenitore portarifiuti del tipo a mangiatoia o a cestello, compreso il supporto infisso sul terreno. (N. 11 panchine in metallo)	annuale			
Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate. Sintetica trasparente al Flatting Parti in legno giochi per bambini	annuale			
AREE VERDI				
INTERVENTI PREVISTI	Cadenza	Ore annue	Tariffa oraria	Importo
Manutenzione porzione di terreno golenale assentita in uso (lato fiume). Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.), in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno superiore al 50%, con salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta 600 mq circa	annuale			
Manutenzione porzione di terreno golenale assentita in uso (via delle fornaci di Tor di Quinto lunghezza recinzione perimetrale). Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.), in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno superiore al 50%, con salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta 400 mq circa	semestrale			
Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Costo di riferimento superfici continue oltre 2000 mq (totali 9.800mq). Con livellamento del manto fissato a cm. 4 Per un numero di 24 interventi durante l'anno	al raggiungimento dei 4 cm			
Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a mt 2,00, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 anni priva di vigore e di quella eccessivamente vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: n. 20 piante	annuale			
Potatura di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza superiore a mt 2,00, consistente	semestrale			

<p>nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 anni priva di vigore e di quella eccessivamente vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: n. 18 piante</p>				
<p>Manutenzione ordinaria di siepi perimetro piscine in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti, etc.) con attrezzo meccanico e finiture manuali, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: 300 mq circa</p>	trimestrale			
<p>Manutenzione ordinaria di siepi in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti, etc. con attrezzo meccanico e finiture manuali, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: Sviluppo della siepe oltre mq. 5/m Per un numero di n.2 interventi durante l'anno 50 mq circa</p>	semestrale			
<p>Manutenzione ordinaria di siepi senza vincoli con attrezzo meccanico e finiture manuali, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: Sviluppo della siepe da mq da 3 a 5/m</p>	quadrimestrale			
<p>Diserbo chimico localizzato con getto schermato, atto a rimuovere le vegetazioni soltanto su parte della superficie o soltanto su alcuni tipi di vegetazione</p>	quadrimestrale			
<p>Potatura di contenimento di eucaliptus secondo la forma campione stabilita dalla D.L., comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfestazione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento: Per esemplari di tipo II^ n. 1 albero</p>	triennale			
<p>Potatura di contenimento populus secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Per esemplari di tipo II^ F C n.21 alberi</p>	triennale			
<p>Spalcatura pinus con contemporanea rimanda del secco, spignatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento: Per esemplari di tipo II^ n. 27 alberi</p>	triennale			
<p>Potatura di contenimento di robinie umbraculifera, cercis, albizia, ligustrum, laurus e piante similari, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.,</p>				

<p>comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfestazione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Per esemplari di tipo I^A F C n. 12 alberi</p>	triennale			
<p>Potatura di contenimento di quercus ilex secondo la forma campione stabilita dalla D.L., comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfestazione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Per esemplari di tipo C n. 24 alberi</p>	triennale			
<p>Potatura di contenimento di quercus ilex secondo la forma campione stabilita dalla D.L., comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfestazione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Per esemplari di tipo III F C n. 8 alberi</p>	triennale			
<p>Potatura di contenimento di cipressus sempervirens, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfestazione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Per esemplari di tipo I^A F n. 2 alberi</p>	triennale			
<p>Potatura di contenimento di thuja, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfestazione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Per esemplari di tipo III^A F n. 11 alberi</p>	triennale			
<p>Potatura di Phoenix dactilifera, Chamaerops, Cikas, Trachicarpus come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze e frutti con rimozione di eventuali rampicanti od infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Per esemplari di tipo II^A F C n. 29 alberi</p>	triennale			
<p>Trattamento endoterapico finalizzato alla protezione dalla cocciniglia e altri agenti infestanti</p>	annuale			

Concimazione	annuale			
Costi complessivi per l'esecuzione del servizio				€.48.500,00
CIRCOLO FUNZIONARI				
IMPIANTI SPORTIVI				
INTERVENTI PREVISTI	Cadenza	Ore annue	Tariffa oraria	Importo
TENNIS <ul style="list-style-type: none"> - Livellamento del campo con apposita stuoia in cocco, pulizia delle rigature ed innaffiamento abbondante, da ripetersi più volte in caso di siccità. - Controllo dei campi con pulizia da eventuali detriti. - Spargimento omogeneo di sale in presenza di condizioni climatiche particolarmente rigide. - Cilindratura con apposito rullo. - Riposizionamento in quota con apporto di sottomanto. - Rettifica fino al raggiungimento della complanarità di superficie. - Apporto di nuova terra rossa mediante spargimento manuale. - Eliminazione del muschio ed infestanti sui campi ed a ridosso della recinzione interna ed esterna - Verifica ed eventuale ripristino linee di fondo 	giornaliera			
IMPIANTI LUDICI <ul style="list-style-type: none"> - Controllo dell'integrità strutturale delle piattaforme elevate, piani orizzontali di collegamento e qualsiasi accessorio dell'impianto destinato a sostenere il peso dei fruitori. - Controllo dell'integrità di catene, funi, reti di sostegno e di arrampicata. - Controllo dell'integrità delle zone di scivolamento, di scorrimento e di appoggio del corpo e delle mani. - Controllo dell'integrità e corretto posizionamento dei tappetini di sicurezza posti alla base degli impianti. - Apporto di nuova sabbia silicea nelle zone (ove richiesta). - Verifica strutturale con controllo del serraggio delle viti e dei bulloni. 	quadrimestrale			
PERCORSO FITNESS <ul style="list-style-type: none"> - Controllo integrità strutturale attrezzature con verifica della consistenza di ancoraggi, supporto di serraggio, viti e bulloni 	quadrimestrale			
STRUTTURE RICREATIVE E DI RELAX <ul style="list-style-type: none"> - Controllo dell'integrità delle zone destinate a sostenere il peso dei fruitori. - Controllo dell'integrità delle zone di scivolamento, di scorrimento e di appoggio del corpo e delle mani. - Pulizia delle zone di seduta. 	quadrimestrale			

INTERVENTI PARTICOLARI	Cadenza	Ore annue	Tariffa oraria	Importo
Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro lineare Reti di recinzione TENNIS (3 campi)	annuale			
Manto finale per campo da tennis in terra rossa, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la rullatura; l'innaffiamento per uno strato di spessore di cm 3-4. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 3 campi	annuale			
Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate. Sintetica trasparente al Flatting Parti in legno giochi per bambini 1 volta l'anno	annuale			
Manutenzione di panchina modello Servizio Giardini comprensivo di controllo sull'officina e sicurezza, sostituzione della bulloneria, regoli in legni di pino e/o di castagno stagionato, di ferro compresa una verniciatura a smalto delle parti metalliche e lignee secondo il colore originale per dare il manufatto funzionale e a perfetta regola d'arte. n. 13 panchine Verniciatura superfici metalliche attrezzi percorso fitness	annuale annuale			

AREE VERDI (Mappatura del verde)

INTERVENTI PREVISTI	Cadenza	Ore annue	Tariffa oraria	Importo
Manutenzione porzione di terreno golenale assentita in uso. Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.) in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno superiore al 50%, con salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	annuale			
Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l'onere per lo smaltimento: costo di riferimento superfici continue da 500 a 1000 mq Per un numero di 24 interventi durante l'anno	al raggiungimento dei 4 cm			
Potatura di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a mt 2,00, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 anni priva di vigore e di quella eccessivamente vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite:	semestrale			
Manutenzione ordinaria di siepi in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti, etc.) con attrezzo meccanico e finiture manuali, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: Sviluppo della siepe da mq da 3 a 5/m	quadrimestrale			

<p>Manutenzione ordinaria di siepi senza vincoli con attrezzo meccanico e finiture manuali, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: Sviluppo della siepe da mq da 3 a 5/m Inoltre: n. 10 arbusti piccoli, n. 22 arbusti medi, n. 25 arbusti alti ed n. 1 arbusto esemplare</p>	quadrimestrale			
<p>Diserbo chimico localizzato con getto schermato, atto a rimuovere le vegetazioni soltanto su parte della superficie o soltanto su alcuni tipi di vegetazione</p>	quadrimestrale			
<p>Potatura di contenimento di eucaliptus secondo la forma campione stabilita dalla D.L., comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfestazione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento: Per esemplari di tipo A. n. 1 albero</p>	triennale			
<p>Potatura di contenimento di populus secondo la forma campione stabilita dalla D.L., comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfestazione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Per esemplari di tipo II^ FC - N. 12 alberi</p>	triennale			
<p>Spalcatura pinus con contemporanea rimonda del secco, eventuale rialzo della chioma nonché spignatura annuale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento: I^ FC n. 7 alberi</p>	triennale			
<p>Potatura di contenimento di robinie umbraculifera, cercis, albizia, ligustrum, laurus e piante similari (Citrus, Ippocastanum, Trachicarpus, Tilia, etc.) secondo la forma campione stabilita dalla D.L., comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfestazione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento: Per esemplari di tipo I^ FC n. 33 alberi</p>	triennale			
<p>Potatura di contenimento di platanus secondo le norme dettate dal vigente D.M., secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti e degli attrezzi usati, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F C n. 1 albero</p>	triennale			

Potatura di contenimento di thuja, chamaecyparis, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfestazione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Per esemplari di tipo III^ FC n.4 alberi	triennale			
Potatura di contenimento di cipressus sempervirens, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfestazione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a cm. 5, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento Per esemplari di tipo I^ FC n. 1 albero	triennale			
Trattamento endoterapico finalizzato alla protezione dalla cocciniglia e altri agenti infestanti	annuale			
Concimazione	annuale			
Costi complessivi per l'esecuzione del servizio				€. 32.000,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

COSTO MANODOPERA PER GLI INTERVENTI PRESSO IL CIRCOLO FUNZIONARI ED IL CENTRO SPORTIVO			
ore giornaliere complessive per manutenzione aree verdi e impianti sportivi	Costo orario omnicomprensivo	totale annuale	Totale triennale
n. 12 ore Operaio qualificato Florovivaista Area II	€ 22,38	€ 98.024,40	€ 294.073,20
Costo Manodopera Potatura triennale			€ 11.000,00
Costo complessivo manodopera triennale			€ 305.073,20

Centro Sportivo della Polizia di Stato Tor di Quinto

<i>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI</i> Costi materiali per esecuzione del servizio (Flatting, vernici, terra rossa, linee di fondo e quant'altro necessario a fornire il lavoro finito) (Annuali)	€ 5.500,00
<i>MANUTENZIONE AREE VERDI</i> Costo materiali (smaltimento materiale risulta, etc.) (Annuali)	€ 6.000,00
<i>Costi per la potatura a misura al netto della manodopera (Triennale)</i>	€ 14.000,00

Circolo Funzionari della Polizia di Stato

<i>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI</i> Costi materiali per esecuzione del servizio (Flatting, vernici, terra rossa, linee di fondo e quant'altro necessario a fornire il lavoro finito) (Annuali)	€ 4.000,00
<i>MANUTENZIONE AREE VERDI</i> Costo materiali (smaltimento materiale risulta, etc.) (Annuali)	€ 5.000,00
<i>Costi per la potatura a misura al netto della manodopera (Triennale)</i>	€ 5.000,00
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (Annuale) esclusa potatura Iva esclusa	€ 118.524,40

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (Triennale) COMPRESA POTATURA Importo posto a base di gara – Iva esclusa	€ 385.573,20
Costi della sicurezza (3%)	€ 9.152,20
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (Triennio) Iva esclusa	€ 394.725,40
IVA TOTALE	€ 86.839,59
SPESE GENERALI (16%) al netto di quelle già comprese nelle potature al netto della manodopera	€ 63.156,06
UTILE D'IMPRESA (10%) al netto di quello già compreso nelle potature al netto della manodopera	€ 39.472,54
IMPREVISTI E ACCANTONAMENTI (7%)	€ 27.630,78
SPESE PUBBLICAZIONE	€ 4.000,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (2%)	€ 7.894,51
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	€ 623.718,87
VALORE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO= <i>manodopera + materiali + utile d'impresa + spese generali</i>	€ 497.354,00
IMPORTO SU CUI EFFETTUARE RIBASSO = <i>materiali + utile d'impresa + spese generali</i>	€ 183.128,60